

Стройка: Пересчет 4-х объектов

Объект: г.Белогорск, ул.Победы, дом 31

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03**

(Локальный сметный расчет)

на водопровод

Основание: ВК

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:	<b>39.236</b> тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	<b>0.033</b> тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	<b>7.357</b> тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				в т.ч. опл. труда мех.	на ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15**

**Раздел 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**

1. С302-1831	8	<u>85.69</u>			686				
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм, шт. Текущая цена									
2. С302-1834	3	<u>357.15</u>			1 071				
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм, шт. Текущая цена									
3. Е18-06-007-02	0.1	<u>18 098.64</u>	<u>636.92</u>		1 810	205	<u>64</u>	<u>9.407</u>	<u>0.9407</u>
Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 - К2 = 17.97; К3 = 7.57; К4 = 17.97; К5 = 2.59; К6 = 1		2 054.75	11.37				1	0.0345	0.00345
Накладные расходы	98%				202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Сметная прибыль</i>		56%			115				
<i>Всего с НР и СП</i>					2 127				
4. E18-07-001-02		2	<u>754.90</u>		1 510	116		<u>0.253</u>	<u>0.506</u>
Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.			58.23						
<i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i>									
<i>- К2 = 17.97; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 2.57; К6 = 1</i>									
<i>Накладные расходы</i>		98%			114				
<i>Сметная прибыль</i>		56%			65				
<i>Всего с НР и СП</i>					1 689				
5. С302-0471		2	<u>102.13</u>		204				
Краны регулирующие: трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм, шт.									
Текущая цена									
6. E16-06-005-01		1	<u>2 462.61</u>	<u>13.22</u>	2 463	103	<u>13</u>	<u>0.4715</u>	<u>0.4715</u>
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)			102.90						
<i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i>									
<i>- К2 = 17.97; К3 = 9.58; К4 = 1; К5 = 1.67; К6 = 1</i>									
<i>Накладные расходы</i>		98%			101				
<i>Сметная прибыль</i>		56%			58				
<i>Всего с НР и СП</i>					2 622				
7. С301-3165		-1	<u>2 347.11</u>		-2 347				
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, шт.									
Текущая цена									
8. С301-3181		1	<u>602.63</u>		603				
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 15 мм, шт.									
Текущая цена									
9. E16-02-002-01		0.15	<u>30 097.99</u>	<u>762.67</u>	4 515	1 429	<u>114</u>	<u>42.6305</u>	<u>6.394575</u>
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода			9 523.48	56.31			8	0.1725	0.025875
<i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i>									
<i>- К2 = 17.97; К3 = 8.89; К4 = 17.97; К5 = 12.75; К6 = 1</i>									
<i>Накладные расходы</i>		98%			1 408				
<i>Сметная прибыль</i>		56%			805				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Всего с НР и СП</i>				6 728				
10.	E16-02-002-02 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> - К2 = 17.97; К3 = 8.89; К4 = 17.97; К5 = 11; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.05	<u>32 141.39</u> 9 523.48	<u>762.67</u> 56.31	1 607	476	<u>38</u> 3	<u>42.6305</u> 0.1725	<u>2.131525</u> 0.008625
	<i>Накладные расходы</i>	98%			469				
	<i>Сметная прибыль</i>	56%			268				
	<i>Всего с НР и СП</i>				2 345				
11.	E16-02-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> - К2 = 17.97; К3 = 8.89; К4 = 17.97; К5 = 9.57; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.15	<u>36 547.28</u> 9 523.48	<u>762.67</u> 56.31	5 482	1 429	<u>114</u> 8	<u>42.6305</u> 0.1725	<u>6.394575</u> 0.025875
	<i>Накладные расходы</i>	98%			1 408				
	<i>Сметная прибыль</i>	56%			805				
	<i>Всего с НР и СП</i>				7 695				
12.	E16-02-002-04 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> - К2 = 17.97; К3 = 8.89; К4 = 17.97; К5 = 8.27; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.12	<u>40 143.75</u> 9 523.48	<u>762.67</u> 56.31	4 817	1 143	<u>92</u> 7	<u>42.6305</u> 0.1725	<u>5.11566</u> 0.0207
	<i>Накладные расходы</i>	98%			1 127				
	<i>Сметная прибыль</i>	56%			644				
	<i>Всего с НР и СП</i>				6 588				
13.	E16-02-002-05 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> - К2 = 17.97; К3 = 8.89; К4 = 17.97; К5 = 8.25; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.02	<u>46 335.02</u> 9 523.48	<u>762.67</u> 56.31	927	190	<u>15</u> 1	<u>42.6305</u> 0.1725	<u>0.85261</u> 0.00345
	<i>Накладные расходы</i>	98%			187				
	<i>Сметная прибыль</i>	56%			107				
	<i>Всего с НР и СП</i>				1 221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. E16-07-005-01		0.49	<u>1 766.64</u>	<u>180.65</u>	866	763	<u>89</u>	<u>5.7615</u>	<u>2.823135</u>
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода			1 557.34						
Объем: 15+5+15+12+2									
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
- К2 = 17.97; К3 = 2.57; К4 = 1; К5 = 3.85; К6 = 1									
Накладные расходы		98%			748				
Сметная прибыль		56%			427				
Всего с НР и СП					2 041				
<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>24 214</b>	<b>5 854</b>	<b><u>539</u></b>		<b><u>25.63028</u></b>
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					<b>24 214</b>	<b>5 854</b>	<b><u>539</u></b>		<b><u>25.63028</u></b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 3, 4, 6, 9-14)</b>					<b>5 764</b>		<b>28</b>		<b>0.087975</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 3, 4, 6, 9-14)</b>					<b>3 294</b>		<b>28</b>		<b>0.087975</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					<b>33 272</b>				
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>33 272</b>				
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>5 764</b>				
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>3 294</b>				
<b>Итого без оборудования и пуско-наладки</b>					<b>33 272</b>				
<b><u>Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</u></b>									
15. E26-01-003-01		0.1	<u>17 689.83</u>	<u>540.79</u>	1 769	461	<u>54</u>	<u>21.62</u>	<u>2.162</u>
Изоляция трубопроводов рулонами изовера, 1 м3 изоляции			4 610.95						
Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25									
- К2 = 17.97; К3 = 9.16; К4 = 1; К5 = 6.19; К6 = 1									
Накладные расходы		77%			355				
Сметная прибыль		48%			221				
Всего с НР и СП					2 345				
16. C104-0017		-0.1032	<u>9 206.13</u>		-950				
Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм, м3									
Текущая цена									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Прайс-лист. Изювер, м3 <i>Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.18</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		0.1032	<u>2 420.34</u>			250			
18. E26-01-054-03 Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА, 100 м2 поверхности покрытия изоляции <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> - К2 = 17.97; К3 = 9; К4 = 1; К5 = 3; К6 = 1 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>		0.1	<u>22 820.44</u> 10 143.04	<u>409.47</u>		2 282	1 014	<u>41</u>	<u>50.6</u> <u>5.06</u>
						781			
						487			
						3 550			
<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>						<b>3 351</b>	<b>1 475</b>	<b>95</b>	<b>7.222</b>
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>						<b>-700</b>			
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 15, 18)</b>						<b>1 136</b>			
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 15, 18)</b>						<b>708</b>			
<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>						<b>5 195</b>			
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>1 136</b>			
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>708</b>			
<b>Итого без оборудования и пуско-наладки</b>						<b>5 195</b>			
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>27 565</b>	<b>7 329</b>	<b>634</b>	<b>32.85228</b>
								<b>28</b>	<b>0.087975</b>
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>						<b>-700</b>			
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 15, 18)</b>						<b>1 136</b>			
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 15, 18)</b>						<b>708</b>			
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>						<b>24 214</b>	<b>5 854</b>	<b>539</b>	<b>25.63028</b>
								<b>28</b>	<b>0.087975</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 3, 4, 6, 9-14)</b>						<b>5 764</b>			
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 3, 4, 6, 9-14)</b>						<b>3 294</b>			
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>						<b>33 272</b>			
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>38 467</b>			
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>						<b>6 900</b>			
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>						<b>4 002</b>			
<b>Материалы</b>						<b>19 600</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Оплата труда рабочих</b>								<b>7 329</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>								<b>634</b>
	<b>в т. ч. оплата труда механизаторов</b>								<b>28</b>
	<b>Итого без оборудования и пуско-наладки</b>								<b>38 467</b>
	<b>Значение Кзоны</b>								<b>1.02</b>
	<b>С Кзоны</b>								<b>39 236</b>
	<b>ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой</b>								<b>39 236</b>
	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>								<b>39 236</b>

Составил: инженер Н.Пипченко

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Н.К.Сафронов

(должность, подпись, Ф.И.О)