

Стройка: Пересчет 4-х объектов

Объект: г.Белогорск, ул.Победы, дом 31

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05
(Локальный сметный расчет)
на автоматизацию теплового пункта

Основание: АОВ

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **66.635** тыс. руб.
 монтажных работ: **64.024** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.069** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **13.662** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Ц08-03-573-04	1	<u>923.21</u>	<u>360.50</u>	923	546	<u>361</u>	<u>2.7255</u>	<u>2.7255</u>
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.		545.57	70.26			70	0.3335	0.3335
- K2 = 17.97; K3 = 6.8; K4 = 17.97; K5 = 5.29; K6 = 1								
<i>Накладные расходы</i>	81%			499				
<i>Сметная прибыль</i>	52%			320				
<i>Всего с НР и СП</i>				1 742				
2. Ц11-02-001-01	1	<u>246.27</u>		246	237		<u>1.1845</u>	<u>1.1845</u>
Тепловычислитель ВКТ-7-02, 1 шт.		237.03						
- K2 = 17.97; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 6.55; K6 = 1								
<i>Накладные расходы</i>	68%			161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сметная прибыль	48%				114			
	Всего с НР и СП					521			
3.	Ц11-04-002-01	1	<u>373.39</u>	<u>169.22</u>	373	204	<u>169</u>	<u>1.1845</u>	<u>1.1845</u>
	Модем ПМО1-220 АВ, 1 шт.		203.97						
	- К2 = 17.97; К3 = 9.58; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1								
	Накладные расходы	78%				159			
	Сметная прибыль	52%				106			
	Всего с НР и СП					638			
4.	Ц10-07-001-02	1	<u>11 427.15</u>		11 427	3 954		<u>20.815</u>	<u>20.815</u>
	Антенна АНТ-2, 1 антенна		3 953.72						
	- К2 = 17.97; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.05; К6 = 1								
	Накладные расходы	78%				3 084			
	Сметная прибыль	40%				1 582			
	Всего с НР и СП					16 093			
5.	Ц10-02-016-06	1	<u>3 157.00</u>	<u>314.56</u>	3 157	2 601	<u>315</u>	<u>11.615</u>	<u>11.615</u>
	Блок питания, 1 шт.		2 600.75	98.37			98	0.506	0.506
	- К2 = 17.97; К3 = 5.22; К4 = 17.97; К5 = 4.86; К6 = 1								
	Накладные расходы	68%				1 835			
	Сметная прибыль	48%				1 296			
	Всего с НР и СП					6 288			
6.	Ц08-03-591-10	0.01	<u>19 688.66</u>	<u>554.99</u>	197	175	<u>6</u>	<u>87.515</u>	<u>0.87515</u>
	Розетка евро с заземляющим контактом РДЕ-47, 100 шт.		17 519.18	35.96				0.138	0.00138
	- К2 = 17.97; К3 = 6.61; К4 = 17.97; К5 = 3.37; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%				142			
	Сметная прибыль	52%				91			
	Всего с НР и СП					430			
7.	Ц08-01-080-02	1	<u>455.77</u>	<u>184.28</u>	456	253	<u>184</u>	<u>1.2995</u>	<u>1.2995</u>
	Автоматический выключатель однополюсный, 1 шт.		252.53	23.97			24	0.092	0.092
	- К2 = 17.97; К3 = 7.58; К4 = 17.97; К5 = 3.77; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%				224			
	Сметная прибыль	52%				144			
	Всего с НР и СП					824			
8.	Ц08-02-411-01	0.48	<u>15 957.03</u>	<u>1 632.60</u>	7 659	3 638	<u>784</u>	<u>39.905</u>	<u>19.1544</u>
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м		7 579.69	65.92			32	0.253	0.12144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 17.97; К3 = 6.22; К4 = 17.97; К5 = 2.92; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			2 973				
	Сметная прибыль	52%			1 908				
	Всего с НР и СП				12 540				
9.	Ц08-02-148-01	0.5	<u>6 112.87</u>	<u>2 937.42</u>	3 056	1 385	<u>1 469</u>	<u>14.26</u>	<u>7.13</u>
	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, 100 м кабеля		2 770.00	889.65			445	3.8985	1.94925
	Объем: 48+2								
	- К2 = 17.97; К3 = 5.02; К4 = 17.97; К5 = 6.29; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			1 482				
	Сметная прибыль	52%			952				
	Всего с НР и СП				5 490				
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				27 494	12 993	3 288		65.98355
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				27 494	12 993	3 288		65.98355
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 6-9; %=68 - по стр. 2, 5; %=78 - по стр. 3, 4)				10 560		669		3.00357
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 6-9; %=48 - по стр. 2, 5; %=40 - по стр. 4)				6 512				
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				44 566				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				10 560				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				6 512				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				44 566				
	Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
10.	Прайс-лист. Щит с монтажной панелью ЩРНМ-1, шт. Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.18 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	<u>1 626.29</u>		1 626				
11.	Прайс-лист. Тепловычислитель ВКТ-7-02, шт. Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.18 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	<u>9 724.58</u>		9 725				
12.	Прайс-лист. Модем ПМО1-220.АВ, шт.	1	<u>4 692.00</u>		4 692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.18</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1								
13.	Прайс-лист. Антенна АНТ-2, шт. <i>Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.18</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	<u>255.00</u>			255			
14.	Прайс-лист. Источник питания БП15Б-Д2-12, шт. <i>Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.18</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	<u>1 530.00</u>			1 530			
15.	Прайс-лист. Розетка евро с заземляющим контактом РДЕ-47, шт. <i>Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.18</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	<u>83.24</u>			83			
16.	Прайс-лист. Dip-рейка 200 мм, шт. <i>Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.18</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	<u>6.22</u>			6			
17.	Прайс-лист. Зажим на Dip-рейку HDW-201, шт. <i>Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.18</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	6	<u>4.32</u>			26			
18.	Прайс-лист. Кабель интерфейсный DB9F-DB9F L=1м, шт. <i>Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.18</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	<u>103.73</u>			104			
19.	Прайс-лист. Автоматический выключатель однополюсный ВА47-63-1Р-16А-С, шт. <i>Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.18</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	1	<u>44.60</u>			45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Прайс-лист. Провод МКЭШ 5*0,75, м <i>Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.18</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	48	<u>24.72</u>		1 187				
21.	Прайс-лист. Провод НВМ 1*0,75, м <i>Поправки: ПЗ: *1.02; М: /1.18</i> - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1	2	<u>2.63</u>		5				
22.	С101-3130 Рукава металлические диаметром 18 мм РЗ-Ц-Х, м - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 2.96; К6 = 1	48	<u>27.17</u>		1 304				
23.	С509-0117 Скобы: металлические для крепления проводов, 10 шт. Текущая цена	2	<u>86.87</u>		174				
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				20 762				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				19 458				
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				19 458				
	. МАТЕРИАЛОВ -				1 304				
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				20 762				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				20 762				
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ				48 256	12 993	3 288		65.98355
							669		3.00357
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 6-9; %=68 - по стр. 2, 5; %=78 - по стр. 3, 4)				10 560				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 6-9; %=48 - по стр. 2, 5; %=40 - по стр. 4)				6 512				
	. МАТЕРИАЛОВ -				1 304				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				65 328				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				10 560				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				6 512				
	Материалы				31 978				
	Оплата труда рабочих				12 993				
	Эксплуатация машин				3 288				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				669				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				65 328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Значение Кзоны

1.02

С Кзоны

66 635

ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой

66 635

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

66 635

Составил: инженер Н.Пипченко

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Н.К.Сафронов

(должность, подпись, Ф.И.О)