

Стройка: Пересчет 4-х объектов

Объект: г.Белогорск, ул.Победы, дом 31

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

(Локальный сметный расчет)

на демонтажные работы

Основание: деф.вед.

K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

K4 - в т.ч. оплата механизаторов;

K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **131.667** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.391** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **66.156** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 01.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				в т.ч. опл. труда мех.	на ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

1. E65-14-2		3	<u>10 829.34</u>		32 488	32 488		<u>62.905</u>	<u>188.715</u>
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода			10 829.34						
- K2 = 17.97; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
<i>Накладные расходы</i>		59%			19 168				
<i>Сметная прибыль</i>		36%			11 696				
<i>Всего с НР и СП</i>					63 352				
2. E65-19-1		0.46	<u>20 820.56</u>	<u>702.70</u>	9 577	9 254	<u>323</u>	<u>126.5</u>	<u>58.19</u>
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (в квартирах и подъездах), 100 шт.			20 117.86	576.77			265	2.576	1.18496
Объем: 44+2									
- K2 = 17.97; K3 = 8; K4 = 17.97; K5 = 1; K6 = 1									
<i>Накладные расходы</i>		59%			5 616				
<i>Сметная прибыль</i>		36%			3 427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего с НР и СП 18 620

Раздел 1. ВОДОПРОВОД

3. E65-1-2	1.1	<u>12 355.67</u>	<u>136.94</u>	13 591	12 658	<u>151</u>	<u>68.563</u>	<u>75.4193</u>
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода		11 507.58	43.81			48	0.1955	0.21505
- К2 = 17.97; К3 = 8.94; К4 = 17.97; К5 = 7.13; К6 = 1								
Накладные расходы	59%			7 497				
Сметная прибыль	36%			4 574				
Всего с НР и СП				25 662				

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 13 591 12 658 151 68.563 75.4193
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 13 591 12 658 151 68.563 75.4193

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59) 7 497
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36) 4 574
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 25 662
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 25 662
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 7 497
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 4 574
Итого без оборудования и пуско-наладки 25 662

Раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

4. E65-2-2	0.68	<u>16 846.66</u>	<u>100.37</u>	11 456	11 387	<u>68</u>	<u>98.095</u>	<u>66.7046</u>
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями		16 746.29	82.46			56	0.368	0.25024
Объем: 60+8								
- К2 = 17.97; К3 = 8; К4 = 17.97; К5 = 1; К6 = 1								
Накладные расходы	59%			6 751				
Сметная прибыль	36%			4 119				
Всего с НР и СП				22 327				

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 11 456 11 387 68 98.095 66.7046
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 11 456 11 387 68 98.095 66.7046
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59) 6 751 56 0.25024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36)				4 119				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				22 326				
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				22 326				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				6 751				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 119				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				22 326				
	<u>Раздел 3. ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА</u>								
5.	T01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т Текущая цена	2.6	<u>580.61</u>	<u>580.61</u>	1 510			<u>1 510</u>	
6.	T03-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, т Текущая цена	2.6	<u>75.89</u>	<u>75.89</u>	197			<u>197</u>	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				1 707			1 707	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 707			1 707	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 707				
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				1 707				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				1 707				
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ				68 819	65 787		<u>2 249</u>	<u>389.0289</u>
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				67 112	65 787		<u>369</u>	<u>1.65025</u>
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1-4)				39 032			<u>369</u>	<u>1.65025</u>
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1-4)				23 816				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				129 960				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				131 667				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				39 032				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				23 816				
	Материалы				782				
	Оплата труда рабочих				65 787				
	Эксплуатация машин				2 249				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				369				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				131 667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Значение К зоны	1.00
С К зоны	131 667
ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой	131 667
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	131 667

Составил: инженер Н.Пипченко

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Н.К.Сафронов

(должность, подпись, Ф.И.О)